

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Буну Тимофей Васильевич

МАОУ "СОШ №55" г. Перми, ул. Вагонная, д.22

" 2018 г.

МАОУ "СОШ №55" г. Перми, ул. Вагонная, д.22
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на текущий ремонт левой рекреации 2го этажа МАОУ "СОШ №55" г. Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 159967 руб.
Средства на оплату труда _____ 2161 руб.
Сметная трудоемкость _____ 236,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,4	29,41	29,41			12	12			3,77	1,51		
2	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,4	3184,37	2023,18	20,94	9,05	1274	809	8	4	228,35	91,34	0,67	0,27
3	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,84	64,16	63,01	0,97	0,26	54	53	1		6,55	5,5	0,02	0,02
4	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	25,2	15,09				380							
5	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,84	1500,7	1465,77	31,75	17,53	1261	1231	27	15	159,67	134,12	1,65	1,39
6	ФССЦ-14.1.06.02-0045 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей плиточный «Юнис Плюс»	кг	315	3,16				995							
7	ФССЦ-05.2.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камень декоративный облицовочный, тип: "Венский" (плоский элемент 76х300 мм/ угловой 80х270х76 мм)	м2	85,68	210,65				18048							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,4	567,51	65,51	5,57	1,07	227	26	2		7,68	3,07	0,09	0,04
9	ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтусов)	100 м2	0,024	996,07	465,93	7,86	1,55	24	11			51,37	1,23	0,13	
10	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО	т	0,0006	42508,19				26							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									22301	2142	38	19		236,77		1,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									25926	2142	41	19		236,77		1,72
В том числе, справочно:																
компенсация на НДС ЭМ-ЗПМ=18%; МАТ=18% (Поз. 2-5, 9-10, 6-8)									3625		3					
Накладные расходы									1804							
В том числе, справочно:																
74% = 79%*0,94 ФОТ (от 813) (Поз. 2)									602							
75% = 80%*0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 1)									9							
89% = 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1310) (Поз. 3-5, 9-10)									1166							
104% = 123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 26) (Поз. 6-8)									27							
Сметная прибыль									938							
В том числе, справочно:																
45% = 50%*0,9 ФОТ (от 813) (Поз. 2)									366							
42% = 55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1310) (Поз. 3-5, 9-10)									550							
61% = 68%*0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 1)									7							
57% = 75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 6-8)									15							
Итого по смете:																
Полы (ремонтно-строительные)									28					1,51		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									2325					91,34		0,27
Отделочные работы									3539					140,85		1,41
Полы									22776					3,07		0,04
Итого									28668					236,77		1,72
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									23743							
Машины и механизмы									41							
ФОТ									2161							
Накладные расходы									1804							
Сметная прибыль									938							
1 квартал 2018 Письмо 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 (Объекты образования школы) 28 668 * 5,58									159967							
ВСЕГО по смете									159967,0					236,77		1,72

Сдал: _____ ИП Буну Тимофей Васильевич
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)